



**Regione Marche**  
Comune di MONTELUPONE

pag. 1

6.d

# **COMPUTO SICUREZZA AGGIUNTA**

**OGGETTO:**

LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E  
MONITORAGGIO MOVIMENTO FRANOSO VERSANTE NORD EST

**COMMITTENTE:**

Comune di Montelupone

Macerata, 28/03/2018

**IL TECNICO**

Geol. Luigi Morgoni

**COMPUTO DEGLI ONERI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA\***

N.	DESCRIZIONE	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
1	<b>Servizi igienici assistenziali di tipo speciale o supplementare.</b> Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiera d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/m <sup>3</sup> , pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm.							
	Ad uso Impresa, per 3 mesi	1				3	85,40 €	256,20 €
2	plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile							
	Ad uso Impresa, per 3 mesi	1				3	130,00 €	390,00 €
<b>A</b>	<b>Totale A) Servizi igienici assistenziali di tipo speciale o supplementare.</b>	1						<b>646,20 €</b>
	<i>Per la particolare collocazione di alcune lavorazioni in galleria vengono computati i seguenti costi:</i>							
3	Filtro ad acqua abbattimento dei prodotti di scarico: particolato/fumi montato sui motori a scoppio operanti in galleria e Condotta di allontanamento dei fumi di scarico della macchina perforatrice dall'area di lavoro. Due filtri per tre mesi più condotta resistente al calore dei fumi di lunghezza adeguata (almeno 20 m). compresi oneri per la movimentazione, Stima a corpo							
		2				3		200,00 €
4	Diaframa removibile in materiale idoneo ad isolare il flusso d'aria (tessuti sintetici, PVC) posto ad occlusione del tratto di galleria oltre la postazione di lavoro, per ottimizzare l'efficienza della ventilazione di tipo premente (già predisposta e compensata con altra voce di lavorazione) della postazione di lavoro in galleria e massimizzare la diluizione degli inquinanti emessi dai mezzi d'opera; compresi oneri per la movimentazione ed il mantenimento in efficienza. Compreso materiale, manodopera per la posa e la movimentazione per ogni nuova postazione di lavoro. Stima a corpo:							
		1						155,00 €
<b>B</b>	<b>Totale B) Dispositivi per la salubrità dell'aria di tipo speciale / supplementare.</b>							<b>355,00 €</b>

<b>RIEPILOGO CATEGORIE</b>								Importo
A) Servizi igienici assistenziali di tipo speciale o supplementare.								646,20 €
B) Dispositivi per la salubrità dell'aria di tipo speciale / supplementare.								355,00 €
Arrotondamento per difetto								-1,20 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI S.A.</b>								<b>1.000,00 €</b>

\* Gli elaborati relativi alla sicurezza hanno solo valore preliminare; non sono sostitutivi della eventuale valutazione della sicurezza fatta da professionista abilitato, qualora ritenuti necessari.