

COMUNE di MONTELUZIONE

PROVINCIA DI MACERATA

RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE
REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI
sito in via Alessandro Manzoni - Montelupone (MC)

PROGETTO ESECUTIVO



STATO DI PROGETTO - EDIFICIO SPOGLIATOI

ANALISI DEI COSTI

COMMITTENTE:

COMUNE DI MONTELUZIONE

Il Sindaco

ROLANDO PECORA

Il RUP

ANTONIO SPACCESI


PROGETTISTA:

Ing. GIACOMO COMITE

iscritto albo Ing. FERMO n. A323

Per.Ind. DONATO PIRRO

iscritto albo Periti Industriali - Prov. di Ancona e Macerata n. 1260



TAVOLA

B.3.h

SCALA

1: --

integrazione AGOSTO 2022

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Costo	
				Unitario	Totale
NP.EL.RIV.02	RIVELATORE DI PRESENZA A PARETE Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a infrarossi passivi per comando illuminazione, range di rivelamento 180°, comando automatico in funzione di presenza e luminosità, misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti, alogene o LED. Potranno essere proposti alla direzione lavori rivelatore di diversa marca da quella indicata purché abbiano standard qualitativo e caratteristiche equivalenti. È compreso il punto di comando a vista, fornito e posto in opera, comprese le scatole di derivazione, morsetti, conduttori fino alla linea dorsale, la tubazione in PVC autoestinguente a vista o incassata fino alla linea dorsale. Sono compresi il montaggio, accessori, minuterie e quant'altro occorre a dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.				
NP.EL.RIV.02	002 Rilevatore di presenza da frutto Marca Finder, mod.18.91 o similare				
	ANALISI				
MD	[001.001.003] Operaio qualificato	h	1,00	26,56	26,56
MT	[VAR.02] Costo materiale di Installazione vario, scatole tubazioni, fissaggio e quota parte conduttori fino a 10mt etc	Cad.	15,00	1,00	15,00
MT	[var.01] Costo materiale di consumo per lavorazioni: viti, tasselli,accessori fissaggio, chiodi, etc	cad.	3,00	1,00	3,00
MT	[Fin 18.91] Finder 18.91.8.230.0042 Rilevatore di Movimento per Interno per Scatole a Parete colore Grigi	Cad.	1,00	46,00	46,00
	SOMMANO				90,56
	Spese generali %		15,000	90,56	13,58
	di cui Spese sicurezza %		15,000	13,58	2,04
	Utile d'impresa %		10,000	104,14	10,41
	Totale	cad.			114,55

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Costo	
				Unitario	Totale
NP.EL.RIV.03	SENSORE DI LUMINOSITA'KNX marca THEBEN Fornitura e posa in opera di sensore di luminosità marca THEBEN, campo di luminosità 1-100.000 lux, grado di protezione IP54, con protocollo di comunicazione bus KNX. Potranno essere proposti alla direzione lavori rivelatore di diversa marca da quella indicata purché abbiano standard qualitativo e caratteristiche equivalenti. È compreso il punto di comando a vista, fornito e posto in opera, comprese le scatole di derivazione, morsetti, conduttori fino alla linea dorsale, la tubazione in PVC autoestinguente a vista o incassata fino alla linea dorsale. Sono compresi il montaggio, accessori, minuterie e quant'altro occorre a dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.				
NP.EL.RIV.03	002 Rilevatore di luminosità DALI a soffitto marca Theben mod. 2080040				
	ANALISI				
MD	[001.001.003] Operaio qualificato	h	1,00	26,56	26,56
MT	[THE2070525] RILEVATORE THEBEN DALI	Cad.	1,00	168,00	168,00
MT	[VAR.02] Costo materiale di Installazione vario, scatole tubazioni, fissaggio e quota parte conduttori fino a 10mt etc	Cad.	8,00	1,00	8,00
	SOMMANO				202,56
	Spese generali %		15,000	202,56	30,38
	di cui Spese sicurezza %		15,000	30,38	4,56
	Utile d'impresa %		10,000	232,94	23,29
	Totale	cad.			256,23